

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.1 ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00 x 8.00 ม. หนา 0.15 ม.								
	- บดอัดดินเดิม	3.20	ตร.ม.	-	-	10	32	32	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	3.20	ลบ.ม.	1,700	5,440	306	979	6,419	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	9.60	ลบ.ม.	1,900	18,240	391	3,754	21,994	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.84	ตร.ม.	350	1,344	-	-	1,344	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4.80	ตร.ม.	-	-	133	638	638	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1.15	ลบ.ฟ.	300	345	-	-	345	
	- ตะปู	1.20	กก.	21.24	25	-	-	25	
	- WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.#	64	ตร.ม.	60	3,840	5	320	4,160	
	รวมข้อ 1.1 ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00 x 8.00 ม.							34,957	
	1.2 พื้น ค.ส.ล. ขนาด 4.25 x 4.25 ม. หนา 0.10 ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	1.67	ลบ.ม.	1,900	3,173	391	653	3,826	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.63	ตร.ม.	350	571	-	-	571	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2.03	ตร.ม.	-	-	133	270	270	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	0.49	ลบ.ฟ.	300	147	-	-	147	
	- ตะปู	0.51	กก.	21.24	11	-	-	11	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	16.73	ตร.ม.	27	452	5	84	536	

[illegible]

